

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, organizacji ruchu

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa chodnika po stronie **lewej** w Kałuszynie w kierunku Chrościc - ul. Mostowa**Data oprac.:** 2014-09-26**Kody CPV:** 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów oraz odprowadzania ścieków

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6**Waluta:** PLN

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00	km	0,65

2. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-08020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow. 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00	m3	250,00

3. Podbudowy

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	156,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00	m2	960,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	819,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	156,00

4. Nawierzchnie

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	819,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	142,00

5. Elementy ulic

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	707,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	556,00

6. Odwodnienie

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-030-040	Ściek podchodnikowy - na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm krotność= 7,00	m	1,80