

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**Przebudowa ulic: Różanej, Dębowej,
Sadowej, Klonowej, Brzozowej
w miejscowości Kałuszyn**

działki nr geod: 3195,3192,3191,3189,3193

**INWESTOR: Gmina Kałuszyn
ul. Pocztowa 1
05 – 310 Kałuszyn**

**IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES OSOBY
SPORZĄDZAJĄCEJ INFORMACJĘ:**

inż. Ewa Zbieć
ul. Reymonta 2/1
08-110 Siedlce

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przebudowa ulic: Różanej, Dębowej, Sadowej, Klonowej, Brzozowej w miejscowości Kałuszyn działki nr geod: 3195,3192,3191,3189,3193 to jeden obiekt budowlany.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejąca droga posiadają nawierzchnię gruntową.
Posesje graniczące z pasem drogowym posiadają zjazdy gruntowe.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa ulic ma na celu poprawienie warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zagospodarowanie działek zgodnie z opracowanym projektem budowlanym nie będzie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czasu ich występowania

Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową dróg dojazdowych tj. ulic Różanej, Dębowej, Sadowej, Klonowej, Brzozowej w miejscowości Kałuszyn mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie prowadzonych robót.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść przeszkolenie BHP :

- szkolenie wstępne w zakresie BHP,
- instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,
- instruktaż stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów:

- praca pod ruchem,

- roboty drogowe,
- współpraca z maszynami i pojazdami,
- sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu
- odzież robocza i ochronna
- zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację podczas pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu uniknięcia niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlanych oraz ze względu na fakt, iż roboty te prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu, przewiduje się oznakowanie obszaru, na którym prowadzone będą roboty budowlane według projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.