



RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100



ŁAWA F40
skala 1:25



UWAGA:

BETON: – fundamenty: C16/20 B20

CHUDY BETON: C8/10 B10

STAL: –pręty główne: # A-IIIIN (RB500W)

–strzemiona: # A-IIIIN (RB500W)

* Wysokość ław 40cm


* Otulinie zbrojenia fundamentów $c_{min}=50mm$.

* Przebiecia instalacyjne wg proj. branżowych.

* Podstawowy poziom wierzchu fundamentów

na rzędnej (–1,00m) od projektowanego poziomu 0,00

* Fundamenty posadzić na gruncie rodzimym, po usunięciu humusu i nosypów niebudowlanych

 KONSTPOL		Temat:		PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KALUSZYNIE - BUDYNEK HANDLOWY -	
Konstpol Sp. z o.o., 08-110 Siedlce ul. Starowiejska 232/234 tel.25 632 46 23, poczta@konstpol.pl		Inwestor:		GMINA KALUSZYN 05-310 KALUSZYN, ul. Pocztowa 1	
		Adres obiektu:		KALUSZYN, działka nr geod. 2519/1	
		Treść rys.:			
BUDYNEK HANDLOWY - RZUT FUNDAMENTÓW					
Projektował:	Nr upr. bud.:	Podpis:		Data:	Branża:
Tomasz Korytowski	MAZ/0042/POOK/07			03.2012	Konstrukcja
Sprawdził:				Skala:	Faza:
Henryk Lech	Wa-492/01			1:100	Projekt Budowlany
Opracował:				Nr rys.:	Rewizja:
				PB-BH-01	0