

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych
wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn
ADRES INWESTYCJI : Żebrówka gmina. Kałuszyn
INWESTOR : Gmina Kałuszyn
ADRES INWESTORA : ul. Poczтовая 1, 05-310 Kałuszyn
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45233000-9	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn					
1.1	45233000-9	Prace przygotowawcze					
1 d.1.1	1 KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.800			
2 d.1.1	2 KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.	13			
3 d.1.1	3 KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.	8			
4 d.1.1	4 KNR 2-01 0102-05	Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)	szt.	11			
5 d.1.1	5 KNR 2-01 0102-07	Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm)	szt.	1			
6 d.1.1	6 KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	m ³	31.65			
7 d.1.1	7 KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	15			
8 d.1.1	8 KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	21			
1.2	45233000-9	Przebudowa jezdni					
9 d.1.2	9 KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 5,2*800=4160	m ²	4160.0			
10 d.1.2	10 KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 5,2*800=4160	m ²	4160.0			
11 d.1.2	11 KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie 5,0*800=4000,0	m ²	4000.0			
12 d.1.2	12 KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kruszywa łamanego kamiennego (mieszanka optymalna 0/31,5) - warstwa górna o gr. 15 cm 5,0*800=4000,0	m ²	4000.0			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: