
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Gracznyn Duży i Zimnowoda gm. Kałuszyn
ADRES INWESTYCJI : Gracznyn Duży i Zimnowoda
INWESTOR : Gmina Kałuszyn
ADRES INWESTORA : ul Poczтовая 1
BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Kosztorys ofertowy
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntówrolnych we wsi Graczyn Duży i Zimnowoda gm. Kałuszyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45230000-8 Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.000		
d.1	0111-01					
Razem dział Prace przygotowawcze						
2 45233120-6 Jezdnia						
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu	m ²	4600.00		
d.2	1005-05	4,6x1000=4600,00				
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4600.00		
d.2	1005-07	4,6x1000=4600,00				
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości	t	4600*		
d.2	0108-02	75kg/m ²		0.075 = 345.000		
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4500.00		
d.2	1005-07	4,5x1000=4500,00				
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4500		
d.2	0309-02					
7	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy - górna warstwa z kruszyw naturalnych gr. 7 cm	m ²	1000.00		
d.2	0112-04					
Razem dział Jezdnia						
3 45233250-6 Prace wykończeniowe						
8	KSNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni w rowach przydrożnych.	ha	0.4		
d.3	0102-05					
9	KSNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	200.00		
d.3	1302-02					
Razem dział Prace wykończeniowe						
4 45233150-5 Oznakowanie						
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm	szt.	2		
d.4	0702-02					
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	3		
d.4	0703-02					
	z.o.2.13.					
	9902-01					
Razem dział Oznakowanie						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: