

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UI Różana			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,2085	km km	0,21	
				RAZEM	0,21
2 d.1.1		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.1.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,34	m ³ m ³	0,34	
				RAZEM	0,34
4 d.1.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 0,34	m ³ m ³	0,34	
				RAZEM	0,34
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.1.2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 834,64	m ³ m ³	834,64	
				RAZEM	834,64
6 d.1.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 834,64	m ³ m ³	834,64	
				RAZEM	834,64
1.3		JEZDNI			
7 d.1.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1157,54	m ² m ²	1 157,54	
				RAZEM	1 157,54
8 d.1.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1157,54	m ² m ²	1 157,54	
				RAZEM	1 157,54
9 d.1.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 145,5	m m	145,50	
				RAZEM	145,50
10 d.1.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 168,9	m m	168,90	
				RAZEM	168,90
11 d.1.3	D 04.04.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67 1064,5	m ² m ²	1 064,50	
				RAZEM	1 064,50
12 d.1.3	D 04.04.01	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1064,5	m ² m ²	1 064,50	
				RAZEM	1 064,50
13 d.1.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1064,5	m ² m ²	1 064,50	
				RAZEM	1 064,50
14 d.1.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1064,5	m ² m ²	1 064,50	
				RAZEM	1 064,50

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kaluszyń

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1064,5	m ² m ²	 1 064,50	
				RAZEM	1 064,50
16 d.1.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1064,5	m ² m ²	 1 064,50	
				RAZEM	1 064,50
1.4		Chodnik			
17 d.1.4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 269,4	m ² m ²	 269,40	
				RAZEM	269,40
18 d.1.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 162,6	m m	 162,60	
				RAZEM	162,60
19 d.1.4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 256,4	m ² m ²	 256,40	
				RAZEM	256,40
20 d.1.4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 256,4	m ² m ²	 256,40	
				RAZEM	256,40
1.5		Zjazdy bramowe			
21 d.1.5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 164,2	m ² m ²	 164,20	
				RAZEM	164,20
22 d.1.5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 1,5 164,2	m ² m ²	 164,20	
				RAZEM	164,20
23 d.1.5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 188	m m	 188,00	
				RAZEM	188,00
24 d.1.5	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 79,8	m m	 79,80	
				RAZEM	79,80
25 d.1.5	D 04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 129,6	m ² m ²	 129,60	
				RAZEM	129,60
26 d.1.5	D 05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 129,6	m ² m ²	 129,60	
				RAZEM	129,60
1.6		Prace wykończeniowe			
27 d.1.6	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
28 d.1.6	D-01.03.02	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		Oznakowanie			
29 d.1.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 12	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
2		Ulica Dębowa			
2.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
31 d.2.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,2575	km km	0,26	
				RAZEM	0,26
32 d.2.1		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 85	m m	85,00	
				RAZEM	85,00
33 d.2.1		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 60	m ² m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
34 d.2.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4,8	m ³ m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
35 d.2.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 4,8	m ³ m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
2.2		ROBOTY ZIEMNE			
36 d.2.2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 1119,26	m ³ m ³	1 119,26	
				RAZEM	1 119,26
37 d.2.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 119,26	m ³ m ³	119,26	
				RAZEM	119,26
2.3		JEZDNIA			
38 d.2.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1615,9	m ² m ²	1 615,90	
				RAZEM	1 615,90
39 d.2.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1615,9	m ² m ²	1 615,90	
				RAZEM	1 615,90
40 d.2.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 183,1	m m	183,10	
				RAZEM	183,10
41 d.2.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 183,8	m m	183,80	
				RAZEM	183,80
42 d.2.3	D 04.04.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67 1585,7	m ² m ²	1 585,70	
				RAZEM	1 585,70
43 d.2.3	D 04.04.01	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1586,7	m ² m ²	1 586,70	
				RAZEM	1 586,70

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.2.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1586,7	m ² m ²	 1 586,70	
				RAZEM	1 586,70
45 d.2.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1586,7	m ² m ²	 1 586,70	
				RAZEM	1 586,70
46 d.2.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1586,7	m ² m ²	 1 586,70	
				RAZEM	1 586,70
47 d.2.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1586,7	m ² m ²	 1 586,70	
				RAZEM	1 586,70
2.4		Chodnik			
48 d.2.4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 377,4	m ² m ²	 377,40	
				RAZEM	377,40
49 d.2.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 223,3	m m	 223,30	
				RAZEM	223,30
50 d.2.4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 359,5	m ² m ²	 359,50	
				RAZEM	359,50
51 d.2.4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 359,5	m ² m ²	 359,50	
				RAZEM	359,50
2.5		Zjazdy bramowe			
52 d.2.5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 141,1	m ² m ²	 141,10	
				RAZEM	141,10
53 d.2.5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1,5 141,1	m ² m ²	 141,10	
				RAZEM	141,10
54 d.2.5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 167	m m	 167,00	
				RAZEM	167,00
55 d.2.5	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 66,1	m m	 66,10	
				RAZEM	66,10
56 d.2.5	D 04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 110,7	m ² m ²	 110,70	
				RAZEM	110,70
57 d.2.5	D 05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 110,7	m ² m ²	 110,70	
				RAZEM	110,70
2.6		Oznakowanie			
58 d.2.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.2.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
2.7		Prace wykończeniowe			
60 d.2.7	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
61 d.2.7	D-01.03.02	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00