

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kultural-
nych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

NAZWA INWESTYCJI : Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika rekreacyjnego
ADRES INWESTYCJI : Kałuszyn dz.nr. 3023/2, 3023/3
INWESTOR : Gmina Kałuszyn
ADRES INWESTORA : ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn
BRANŻA : Budowlana - ogrodzenie parkingu oraz brama wjazdowa na teren
stadionu piłkarskiego Victoria

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z. Wielgosz
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

Projektant :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)	dół.		
		17	dół.	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNR 2-25 0310-01 analogia	Ogrodzenie drewniane ze sztachet drewnianych szer. 5 cm. na słupkach drewnianych gr. fi 10 cm. - sztachety mocowane do elementów poprzecznych stalowych z rur kwadratowych zimnogiętych 30x40 mm. - wszystkie elementy malowane hydroizolacją odcinek C-B 1,68+1,16+1,58 A (obliczenia pomocnicze) 4,42*1,10	m ²	4,420	
				=====	
			m ²	4,420	
				4,862	
				RAZEM	4,862
3	KNR 2-31 0704-02 analogia	Szlaban wjazdowy z drewna fi 15 cm. z przeciwwagą kamienną na słupkach drewnianych fi 15 z obu stron otwierany uchylnie	m		
		1,94+0,51+4,85+0,51	m	7,810	
				RAZEM	7,810
4	KNR 2-31 0704-02 analogia	Główna brama wjazdowa z drewna fi 15 cm. na słupkach drewnianych fi 25 z obu stron rozwieralna, na jednym słupku z elementem obrotowym z końcem podpartym na obrotowej rolce umocowanej do słupka drewnianego 10x12 cm. przytwierdzonego do szlabanu	m		
		5,40	m	5,400	
				RAZEM	5,400