

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi odcinek I i II zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Olszewice, gm. Kałuszyn

ADRES INWESTYCJI : Olszewice

INWESTOR : GMINA KAŁUSZUN

ADRES INWESTORA : ul.Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi odcinek I i II zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Olszewice, gm. Kałużyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233120-6	Odcinek I				
1.1	45233220-7	Prace przygotowawcze				
1 d.1.1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.143		
1.2		Roboty ziemne				
2 d.1.2	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	261.80		
3 d.1.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	poz.2 = 261.800		
4 d.1.2	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³	8.95		
5 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5x143=715,00	m ²	715.0		
1.3		Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego				
6 d.1.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 5x143=715,00	m ²	715.0		
7 d.1.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 138,5+65,0+58,5+5=267	m	267		
8 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych o uziarnieniu 31,5/63 mm gr13 cm 4,4x143=629,2	m ²	629.2		
9 d.1.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kamiennych kruszyw łamanych (o uziarnieniu 0/31,5) mm gr. 10 cm 4,4x143=629,2	m ²	poz.8 = 629.200		
10 d.1.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	poz.9 = 629.200		
2	45233120-6	Odcinek II				
2.1	45233220-7	Prace przygotowawcze				
11 d.2.1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.177		
2.2	45233220-7	Roboty ziemne				

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi odcinek I i II zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Olszewice, gm. Kałużyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 d.2.2	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	400.9		
13 d.2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	poz.12 = 400.900		
14 d.2.2	KNR 4-051 0409-03	Demontaż studni z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 1 m	kpl.	1		
15 d.2.2	KNNR 4 1421-03	Płyty żelbetowe nastudzienna pełna na studniach o śr.1400/600 mm	kpl.	1		
16 d.2.2	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³	3.72		
17 d.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5x177=885	m ²	885.0		
2.3	45233220-7	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego				
18 d.2.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 5x177=885	m ²	885.0		
19 d.2.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cmentowo-piaskowej 174,4+174,6+5=364,0	m	364.0		
20 d.2.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.. 10cm 4,4x177=778,8	m ²	778.8		
21 d.2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kamiennych kruszyw łamanych (o uziarnieniu 0/31,5) mm gr. 10 cm 4,4x177=778,8	m ²	poz.20 = 778.800		
22 d.2.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,4x177=778,8	m ²	poz.21 = 778.800		
3	45233150-5	Oznakowanie				
23 d.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm	szt.	6		
24 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: