

SZ 1D

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI

Warstwowy panel ścienny, drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm z drzwiami zewnętrznymi w konstrukcji drewnianej

Warstwowy panel ścienny, drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm **7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) - deski sosnowe**, zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej

3,00 - przestrzeń wentylacyjna


0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana

10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m2K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcją drewnianą z elementów o wym. 5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opór dyfuzyjny SD 600)

1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2



SZ 1D	STANDARD 2+ WARIANT "L"
ILOŚĆ ELEMENTÓW	4

INWESTOR: Urząd Miejski w Kałuszyńie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn tel. 025 757 66 18 tel/fax. 025 757 60 26	INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOJSKO - ORLIK2012" ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn	DATA: 07.2008 SKALA: 1:50
PRACOWNIA: BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówkę tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronzisz.com	PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	REWIZJA: - NUMER RYSUNKU: KAU:PAB:20