


SW 4D

ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI

Warstwowy panel ścienny, drewniane elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm, z drzwiami wewnętrznymi

1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²
10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcją drewnianą z elementów o wym. 5x10cm
1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²



| | |
|-----------------|----------------------------|
| SW 4D | STANDARD 2+ WARIANT "L" |
| IŁOŚĆ ELEMENTÓW | 3 |

| | | |
|---|--|---|
| INWESTOR: Urząd Miejski w Kałuszyńie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn tel. 025 757 66 18 tel/fax. 025 757 60 26 | INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK2012" ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn | DATA: 07.2008 SKALA: 1:50 |
| PRACOWNIA: BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ul.Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronzisz.com | PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | REWIZJA: - NUMER RYSUNKU: KAU:PAB:25 |