

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Świerkowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UI ŚWIERKOWA			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa drogi 0,21	km km	0,21	
				RAZEM	0,21
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 813,24	m ³ m ³	813,24	
				RAZEM	813,24
3 d.1.2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 813,24	m ³ m ³	813,24	
				RAZEM	813,24
1.3		JEZDZIA			
4 d.1.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1283,4	m ² m ²	1 283,40	
				RAZEM	1 283,40
5 d.1.3	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.4	m ² m ²	1 283,40	
				RAZEM	1 283,40
6 d.1.3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 280,6	m m	280,60	
				RAZEM	280,60
7 d.1.3	D 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67 1076	m ² m ²	1 076,00	
				RAZEM	1 076,00
8 d.1.3	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz.7	m ² m ²	1 076,00	
				RAZEM	1 076,00
9 d.1.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.7	m ² m ²	1 076,00	
				RAZEM	1 076,00
10 d.1.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) poz.9	m ² m ²	1 076,00	
				RAZEM	1 076,00
11 d.1.3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.9	m ² m ²	1 076,00	
				RAZEM	1 076,00
12 d.1.3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.9	m ² m ²	1 076,00	
				RAZEM	1 076,00
1.4		Chodnik			
13 d.1.4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 452,3	m ² m ²	452,30	
				RAZEM	452,30

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Świerkowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 301,5	m m	301,50	
				RAZEM	301,50
15 d.1.4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm poz.13	m ² m ²	452,30	
				RAZEM	452,30
16 d.1.4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.13	m ² m ²	452,30	
				RAZEM	452,30
1.5		Zjazdy bramowe			
17 d.1.5	D 04.01.01	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na zjazdach do posesji Krotność = 1,67 241,6	m ² m ²	241,60	
				RAZEM	241,60
18 d.1.5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.17	m ² m ²	241,60	
				RAZEM	241,60
19 d.1.5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1,5 poz.17	m ² m ²	241,60	
				RAZEM	241,60
20 d.1.5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 336,3	m m	336,30	
				RAZEM	336,30
21 d.1.5	D 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm poz.17	m ² m ²	241,60	
				RAZEM	241,60
22 d.1.5	D 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.21	m ² m ²	241,60	
				RAZEM	241,60
1.6		Prace wykończeniowe			
23 d.1.6	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
1.7		Oznakowanie			
24 d.1.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
25 d.1.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulicy Świerkowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		UI ŚWIERKOWA				
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa drogi	km	0,21		
Razem dział PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.1. 2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	813,24		
3 d.1. 2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	813,24		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
1.3		JEZDNIA				
4 d.1. 3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1283,4		
5 d.1. 3	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	1283,4		
6 d.1. 3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	280,6		
7 d.1. 3	D 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67	m ²	1076		
8 d.1. 3	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1076		
9 d.1. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1076		
10 d.1. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1076		
11 d.1. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1076		
12 d.1. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1076		
Razem dział JEZDNIA						
1.4		Chodnik				
13 d.1. 4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	452,3		
14 d.1. 4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	301,5		
15 d.1. 4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	452,3		
16 d.1. 4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	452,3		
Razem dział Chodnik						
1.5		Zjazdy bramowe				
17 d.1. 5	D 04.01.01	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na zjazdach do posesji Krotność = 1,67	m ²	241,6		

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulicy Świerkowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1. 5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	241,6		
19 d.1. 5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1,5	m ²	241,6		
20 d.1. 5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	336,3		
21 d.1. 5	D 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	241,6		
22 d.1. 5	D 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	241,6		
Razem dział Zjazdy bramowe						
1.6	Prace wykończeniowe					
23 d.1. 6	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9		
Razem dział Prace wykończeniowe						
1.7	Oznakowanie					
24 d.1. 7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7		
25 d.1. 7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7		
Razem dział Oznakowanie						
Razem dział UI ŚWIERKOWA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: