

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 2-01- d.1 0126-0100	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 8.82*12.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.10</b>
2	KNR-W 2-01 d.1 0310-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m (7.62+12.71)*2*0.3*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				9.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.76</b>
3	KNR-W 2-01 d.1 0306-02	Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 0.3*0.3*0.6*13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.70</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkład betonowy z betonu B7,5 pod fundamenty (6.0*2+7.14)*0.25*0.4 (6.72*2+8.82+0.42*2)*0.4 0.3*0.3*0.4*13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.91 9.24 0.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.62</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 0206-01	Ściany betonowe gr 25 cm z betonu B12,5 (6.0*2+7.14)*0.25*0.9 (6.72*2+8.82+0.42*2)*0.20*1.0 (6.10*2+7.14)*0.2*0.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.31 4.62 1.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.71</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 0208-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 4 jak poz.5 10.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.71</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 0101-01	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej kl15 0.25*0.25*0.52*13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.42</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu (2*6.72+7.58)*0.62*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.61</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych (12.70*2+8.62+7.62)*0.3 0.3*0.3*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.49 1.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.66</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr.30 i 40cm 7.14*6.20*0.45 6.70*7.14*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				19.92 14.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.27</b>
11	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe z betonu żwirowego B10 na podcieniach 2.50*5.90*0.10*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.95</b>
12	KNR AT-03 d.1 0304-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej - na podcieniach 6.50*2.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				32.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.50</b>
13	KNR 0-12II d.1 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (6.30*2+7.50)*(0.3+0.15) (6.60*2+8.10)*(0.3+0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.05 9.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.64</b>
14	KNR 2-05 d.1 1006-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę- konstrukcja dachu i podcienia podcień - słupki 100x100x4 2.63*8*0.01151 rygle 100x100x4 6.0*2*0.01151 elementy sufitu: kątownik 80x80x4	t t t		
				0.24	
				0.14	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.50*8*0.00351 Dach: - słupki 100x40x4 1.08*2*4*0.00648 - zastrzały 60x40x5 0.9*2*2*4*0.00303 - płatwie 100x50x4 (7.0+2.50)*2*0.00856 - kleszczce L80x40x4 2.50*2*4*0.00351 - krokwie 100x40x4 4.76*12*2*0.00648 - koszówki 120x50x4 6.80*4*0.01016 -łaty C 50x40x4 5.0*2*13.0*0.00356	t  t t t t t t t	0.07  0.06 0.04 0.16 0.07 0.74 0.28 0.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.26</b>
15	KNR 2-05 d.1 1008-01	Lekka obudowa sufitu płaskiego z blach stalowych z powłoką akrylową z płyt-kim trapezem 4.25*6.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.25</b>
16	KNR 2-05 d.1 1008-01	Lekka obudowa dachu o nachyleniu do 40% z blach stalowych faldow.z powłoką akrylową bez ocieplenia montow.met.tradycyjną (13.0+4.60)*0.5*4.76*2 8.50*4.76*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.78 40.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.24</b>
17	KNR-W 7-12 d.1 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
18	d.1 analiza in- dywidualna	Wykonanie i dostarczenie wraz z montażem 4 szt kontenerów wyposażonych kompletnie w urządzenia sanitarne i elektryczne przystosowanych na zaplecze socjalne boiska piłkarskiego 1	kpl kpl	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>