

## PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn"

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn, od km 0+529,00 do km 1+545,00</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	D-M	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.	01.01.01				
1			km	1.016	
				RAZEM	1.016
<b>1.2</b>		<b>Jezdnie</b>			
2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na porzerzeniach jezdni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 77+12+68,8+156,2=314 314	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	314.000	
				RAZEM	314.000
3	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm 77+12+68,8+156,2=314 poz.2	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	314.000	
				RAZEM	314.000
4	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm 77+12+68,8+156,2=314 poz.2	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	314.000	
				RAZEM	314.000
5	D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 77+12+68,8+156,2=314 poz.2	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	314.000	
				RAZEM	314.000
6	D-05.03.23	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu 5,1*1016=5181,6 5181.6	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	5181.600	
				RAZEM	5181.600
7	D-05.03.23	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5,1*1016=5181,6 poz.6	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	5181.600	
				RAZEM	5181.600
8	D-05.03.23	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 11W w ilości 75kg/m <sup>2</sup> 5,1*1016*0,075=388,6 388.6	t		
d.1.	2		t	388.600	
				RAZEM	388.600
9	D-05.03.23	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 5,0*1016= 5080 5080	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	5080.000	
				RAZEM	5080.000
10	D-05.03.23	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5,0*1016= 5080 5080	m <sup>2</sup>		
d.1.	2		m <sup>2</sup>	5080.000	
				RAZEM	5080.000

## PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Katuszyn"

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	D-05.03.23	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1.		5,0*1016= 5080			
2		5080	m <sup>2</sup>	5080.000	
				RAZEM	5080.000
12	D-08.01.01	Uzupełnienie poboczy warstwa górna z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.		1016*0,5*2=1016			
2		1016	m <sup>2</sup>	1016.000	
				RAZEM	1016.000