

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym . < działka nr 656/1 lok 1+553,90-1+710>0.1561	km km		
				0.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.16</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej. < działka nr 656/1 lok 1+553,90-1+710+ skrzyzowanie>156.10*5.20+36.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				847.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>847.72</b>
2.2	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką z kruszywa 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość 5 cm . < działka nr 656/1 lok 1+553,90-1+710+ skrzyzowanie>(156.10*5.20+36.00)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				42.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.39</b>
2.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem- asfaltem < działka nr 656/1 lok1+553,90-1+710>156.10*5.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				796.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>796.11</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm < działka nr 656/1 lok 1+553,90-1+710+ skrzyzowanie>156.10*5.10+36.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				832.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>832.11</b>
3.2	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem < działka nr 656/1 lok 1+553,90-1+710+ skrzyzowanie>156.10*5.00+36.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				816.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>816.50</b>
3.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm < działka nr 656/1 lok 1+553,90-1+710+ skrzyzowanie>156.10*5.00+36.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				816.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>816.50</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 15 cm kat. gruntu I-III < działka nr 656/1 lok 1+560,69-1+710>149.31*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				149.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.31</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
5.1	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami . 1	szt. szt.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>