

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR GEOD. DZIAŁKI 343 i 359 W M-ŚCI MILEW

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym .  < działka nr 343 lok 0+000-0+594>0.594 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>0.128	km km km	 0.59 0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.72</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej. < działka nr 343 lok 0+000-0+594>594.00*4.20+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>128.00*4.70+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2+10.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2505.55 662.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>3167.90</b>
2.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy GSC asfaltem przed wkonaniem warstwy wiążącej. < działka nr 343 lok 0+000-0+594>594.00*4.20+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>128.00*4.70+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2+10.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2505.55 662.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>3167.90</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm < działka nr 343 lok 0+000-0+594>594.00*4.10+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>128.00*4.60+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2+10.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2446.15 649.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>3095.70</b>
3.2	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem < działka nr 343 lok 0+000-0+594>594.00*4.00+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>128.00*4.50+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2+10.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2386.75 636.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>3023.50</b>
3.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm < działka nr 343 lok 0+000-0+594>594.00*4.00+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>128.00*4.50+(5*5-(1/4*3.14*5*5))*2+10.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2386.75 636.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>3023.50</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 7 cm kat. gruntu I-III < działka nr 343 lok 0+000-0+594>594.00*0.50*2 < działka nr 359 lok 0+000-0+128>128.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 594.00 128.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>722.00</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
5.1	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami . 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>