

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR GEOD. DZIAŁKI 200 W M-ŚCI CHROŚCICE

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym . < działka nr 200 lok 0+000-0+418>0.418	km km	 0.42	
				RAZEM	0.42
2		PODBUDOWA			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy GSC . < działka nr 200 lok 0+000-0+418>418.00*5.20	m ² m ²	 2173.60	
				RAZEM	2173.60
2.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy GSC asfaltem < działka nr 200 lok 0+000-0+418>418.00*5.10	m ² m ²	 2131.80	
				RAZEM	2131.80
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm < działka nr 200 lok 0+000-0+418>418.00*5.10	m ² m ²	 2131.80	
				RAZEM	2131.80
3.2	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem < działka nr 200 lok 0+000-0+418>418.00*5.00	m ² m ²	 2090.00	
				RAZEM	2090.00
3.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm < działka nr 200 lok 0+000-0+418>418.00*5.00	m ² m ²	 2090.00	
				RAZEM	2090.00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 8 cm kat. gruntu I-III < działka nr 200 lok 0+000-0+418>418.00*0.50*2	m ² m ²	 418.00	
				RAZEM	418.00
5		OZNAKOWANIE			
5.1	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami . 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00