

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR GEOD. DZIAŁKI 1675 i 387 W M-ŚCI MROCZKI

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym . < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1.155 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>0.765	km km km	1.16 0.77	
				RAZEM	1.93
2		PODBUDOWA			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej. < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1155.00*4.70 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>765.00*4.70	m ² m ² m ²	5428.50 3595.50	
				RAZEM	9024.00
2.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy GSC asfaltem przed wkonaniem warstwy wiążącej. < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1155.00*4.60 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>765.00*4.60	m ² m ² m ²	5313.00 3519.00	
				RAZEM	8832.00
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1155.00*4.60 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>765.00*4.60	m ² m ² m ²	5313.00 3519.00	
				RAZEM	8832.00
3.2	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1155.00*4.50 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>765.00*4.50	m ² m ² m ²	5197.50 3442.50	
				RAZEM	8640.00
3.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1155.00*4.50 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>765.00*4.50	m ² m ² m ²	5197.50 3442.50	
				RAZEM	8640.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 7 cm kat. gruntu I-III < działka nr 1675 lok 0+427-1+582>1155.00*0.50*2 < działka nr 387 lok 1+582-2+347>765.00*0.50*2	m ² m ² m ²	1155.00 765.00	
				RAZEM	1920.00