

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR GEOD. DZIAŁKI 141 W M-ŚCI WITY

| Lp.      | Nr spec. techn.          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|----------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |                                  |              |               |
| 1.1      | D-01.00.00<br>D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym .<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>0.120   | km<br>km                         | 0.12         |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.12</b>   |
| <b>2</b> |                          | <b>PODBUDOWA</b>   |                                  |              |               |
| 2.1      | D-04.03.01               | Mechaniczne czyszczenie podbudowy GSC .<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>120.00*4.70  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 564.00       |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>564.00</b> |
| 2.2      | D-04.03.01               | Skropienie podbudowy GSC asfaltem<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>120.00*4.60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 552.00       |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>552.00</b> |
| <b>3</b> |                          | <b>NAWIERZCHNIA</b>  |                                  |              |               |
| 3.1      | D-05.03.05               | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>120.00*4.60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 552.00       |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>552.00</b> |
| 3.2      | D-04.03.01               | Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>120.00*4.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 540.00       |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>540.00</b> |
| 3.3      | D-05.03.05               | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>120.00*4.60 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 552.00       |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>552.00</b> |
| <b>4</b> |                          | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>  |                                  |              |               |
| 4.1      | D-06.03.01               | Wykonanie poboczy z pospółki gr 7 cm kat. gruntu I-III<br>< działka nr 141 lok 0+000-0+120>120.00*0.50*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 120.00       |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>120.00</b> |
| <b>5</b> |                          | <b>OZNAKOWANIE</b>   |                                  |              |               |
| 5.1      | D - 07.02.01             | Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami .<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.00         |               |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |