

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.      | Nr spec. techn.          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|----------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |                                  |              |                |
| 1.1      | D-01.00.00<br>D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym .<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90>0.7289  | km<br>km                         | 0.73         |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.73</b>    |
| <b>2</b> |                          | <b>PODBUDOWA</b>   |                                  |              |                |
| 2.1      | D-04.03.01               | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej.<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90>728.90*5.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3790.28      |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3790.28</b> |
| 2.2      | D-04.08.05               | Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką z kruszywa 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość 5 cm .<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90 >(728.90*5.20)*0.05 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 189.51       |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>189.51</b>  |
| 2.3      | D-04.03.01               | Skropienie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem- asfaltem<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90>728.90*5.10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3717.39      |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3717.39</b> |
| <b>3</b> |                          | <b>NAWIERZCHNIA</b>  |                                  |              |                |
| 3.1      | D-05.03.05               | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90 >728.90*5.10                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3717.39      |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3717.39</b> |
| 3.2      | D-04.03.01               | Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90 >728.90*5.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3644.50      |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3644.50</b> |
| 3.3      | D-05.03.05               | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>< działka nr 656/1 lok 0+825,00-1+553,90 >728.90*5.00                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3644.50      |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3644.50</b> |
| <b>4</b> |                          | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |                                  |              |                |
| 4.1      | D-06.03.01               | Wykonanie poboczy z pospółki gr 15 cm kat. gruntu I-III<br>< działka nr 656/1 lok 0+825-1+560,69><735,69*2*0.50>735.69   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 735.69       |                |
|          |                          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>735.69</b>  |