

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi  
Gracyn Duży i Zimnowoda gm. Kałuszyn  
ADRES INWESTYCJI : Gracyn Duży i Zimnowoda  
INWESTOR : Gmina Kałuszyn  
ADRES INWESTORA : ul Poczтова 1  
BRANŻA : Drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2013 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gracyn Duży i Zimnowoda gm. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.000	km km	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
2 d.2	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu 4,6x1000=4600,00 4600.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4600.000</b>
3 d.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4,6x1000=4600,00 4600.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4600.000</b>
4 d.2	D 05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m <sup>2</sup> poz.2*0.075	t t	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
5 d.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4,5x1000=4500,00 4500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4500.000</b>
6 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4500.000</b>
7 d.2		Uzupełnienie poboczy - górna warstwa z kruszyw naturalnych gr. 7 cm 1000.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
<b>3</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
8 d.3	D 03.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni w rowach przydrożnych. 0.4	ha ha	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
9 d.3	D 03.02.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 200.00	m m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
10 d.4	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11 d.4	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> 26-75 pojazdów na godzinę 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>