

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczi na nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczi o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,00 do km 0+427,00			
1.1		Prace przygotowawcze			
1	D-M d.1. 01.01.01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.427	km km	 0.427	
				RAZEM	0.427
1.2		Jezdnia drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczi, od km 0+000,00 do km 0+427,00			
2	D-04.01.01 d.1. 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 5,5*427=2348,5 2348.5	m ² m ²	 2348.500	
				RAZEM	2348.500
3	D-04.02.01 d.1. 2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 5,5*427=2348,5 2348.5	m ² m ²	 2348.500	
				RAZEM	2348.500
4	D-08.01.01 d.1. 2	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2*427=854,0 854	m m	 854.000	
				RAZEM	854.000
5	D 04.04.04 d.1. 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 13 cm 5*427=2135 2135	m ² m ²	 2135.000	
				RAZEM	2135.000
6	D 04.04.04 d.1. 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 5*427=2135 2135	m ² m ²	 2135.000	
				RAZEM	2135.000
7	D-05.03.23 d.1. 2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5*427=2135 2135	m ² m ²	 2135.000	
				RAZEM	2135.000