
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY KOŚCIELNEJ W
MIEJSCOWOŚCI KAŁUSZYN

ADRES INWESTYCJI : KAŁUSZYN

INWESTOR : GMINA KAŁUSZYN

ADRES INWESTORA : ul.Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Zbigniew Zbieć

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2015 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŁUSZYN

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia drogi			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1. 1	D-M 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.1156	km	0.116	
				RAZEM	0.116
1.2		Nawierzchnia drogi			
2 d.1. 2	D 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		365.75	m ²	365.750	
				RAZEM	365.750
3 d.1. 2	D-05.03.23	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		792.60	m ²	792.600	
				RAZEM	792.600
4 d.1. 2	D-05.03.23	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		poz.3	m ²	792.600	
				RAZEM	792.600
5 d.1. 2	D-05.03.23	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 11W w/g tab. wyrównań	t		
		108.61	t	108.610	
				RAZEM	108.610
6 d.1. 2	D-05.03.23	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		792.60	m ²	792.600	
				RAZEM	792.600
7 d.1. 2	D-05.03.23	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		poz.6	m ²	792.600	
				RAZEM	792.600
8 d.1. 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		792.60	m ²	792.600	
				RAZEM	792.600
2		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
9 d.2	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.2	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11 d.2	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000