
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 22681 (ULICY MICKIEWICZA) ODCINEK II OD KM 0+195,50 DO KM 0+330,00 ORAZ REMONT ZJAZDÓW NA UL MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI KAŁUSZYN

ADRES INWESTYCJI : KAŁUSZYN

INWESTOR : GMINA KAŁUSZYN

ADRES INWESTORA : ul.Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż Zbigniew Zbieć

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2015 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 22681 (ULICY MICKIEWICZA) ODCINEK II OD KM 0+195,50 DO KM 0+330,00 ORAZ REMONT ZJAZDÓW NA UL MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI KAŁUSZYN

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ulica Mickiewicza odcinek II od km 199,50 do km 0+330,00			
1.1		Prace przygotowawcze			
1	D-M	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.	01.01.01				
1		0.131	km	0.131	
				RAZEM	0.131
1.2		Roboty Rozbiórkowe			
2	D 02.00.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.					
2		40.9	m ²	40.900	
				RAZEM	40.900
3	D 02.00.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.					
2		438.0	m ²	438.000	
				RAZEM	438.000
4	D 02.00.01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1.					
2		254.0	m	254.000	
				RAZEM	254.000
5	D 02.00.01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.					
2		249.0	m	249.000	
				RAZEM	249.000
6	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
d.1.					
2		108.82	m ³	108.820	
				RAZEM	108.820
7	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³		
d.1.					
2		94.58	m ³	94.580	
				RAZEM	94.580
1.3		Nawierzchnia drogi			
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.					
3		200.14	m	200.140	
				RAZEM	200.140
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.					
3		51.87	m	51.870	
				RAZEM	51.870
10	D 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.					
3		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
11	D-05.03.23	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.					
3		1132.35	m ²	1132.350	
				RAZEM	1132.350
12	D-05.03.23	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.					
3		poz.11	m ²	1132.350	
				RAZEM	1132.350
13	D-05.03.23	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 11W w/t g tab. wyrównań	t		
d.1.					
3					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 22681 (ULICY MICKIEWICZA) ODCINEK II OD KM 0+195,50 DO KM 0+330,00 ORAZ REMONT ZJAZDÓW NA UL MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI KAŁUSZYN

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		131.33	t	131.330	
				RAZEM	131.330
14	D-05.03.23	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.		poz.11	m ²	1132.350	
3				RAZEM	1132.350
15	D-05.03.23	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.		poz.14	m ²	1132.350	
3				RAZEM	1132.350
16	D-05.03.23	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.		poz.15	m ²	1132.350	
3				RAZEM	1132.350
2		Chodnik			
17	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.2		373.7	m ²	373.700	
				RAZEM	373.700
18	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2		209.58	m	209.580	
				RAZEM	209.580
19	D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.2		326.92	m ²	326.920	
				RAZEM	326.920
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2		poz.19	m ²	326.920	
				RAZEM	326.920
3		Zjazdy publiczne			
21	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.3		63.20	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		26.56	m	26.560	
				RAZEM	26.560
23	D 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kamiennych kruszyw łamanych (o uziarnieniu 31,5/63)h gr. 15 cm	m ²		
d.3		57.87	m ²	57.870	
				RAZEM	57.870
24	D - 06.01.01	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3		poz.23	m ²	57.870	
				RAZEM	57.870
4		Zjazdy indywidualne			
25	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.4		143.8	m ²	143.800	
				RAZEM	143.800
26	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4		29.2	m	29.200	
				RAZEM	29.200
27	D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kamiennych kruszyw łamanych (o uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm	m ²		
d.4		138.0	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
28	D - 06.01.01	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 22681 (ULICY MICKIEWICZA) ODCINEK II OD KM 0+195,50 DO KM 0+330,00 ORAZ REMONT ZJAZDÓW NA UL MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI KAŁUSZYN

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		138.0	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
5		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
29	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000