

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR EWID. 220624W W MIEJSCOWOŚCI SINOŁĘKA GMINA KAŁUSZYN

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym . < działka nr 656/1 lok 0+000-0+825>0.825	km km	 0.83	
				RAZEM	0.83
2		PODBUDOWA			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej. < działka nr 656/1 lok 0+000-0+825>825.00*5.20	m ² m ²	 4290.00	
				RAZEM	4290.00
2.2	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość 10 cm . < działka nr 656/1 lok 0+110 - 0+820>710*5.20*0.10	m ³ m ³	 369.20	
				RAZEM	369.20
2.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0-31,5 asfaltem < działka nr 656/1 lok 0+000-0+825>825.00*5.20	m ² m ²	 4290.00	
				RAZEM	4290.00
3		NAWIERZCHNIA			
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm < działka nr 656/1 lok 0+000-0+825>825.00*5.10	m ² m ²	 4207.50	
				RAZEM	4207.50
3.2	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej asfaltem < działka nr 656/1 lok 0+000-0+825>825.00*5.00	m ² m ²	 4125.00	
				RAZEM	4125.00
3.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm < działka nr 656/1 lok 0+000-0+825>825.00*5.00	m ² m ²	 4125.00	
				RAZEM	4125.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 15 cm kat. gruntu I-III < działka nr 656/1 lok 0+110 - 0+820>710*2*0.60	m ² m ²	 852.00	
				RAZEM	852.00
4.2	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr 8 cm kat. gruntu I-III < działka nr 656/1 lok 0+000-0+110>110.00*2*0.60	m ² m ²	 132.00	
				RAZEM	132.00
5		OZNAKOWANIE			
5.1	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00