

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w Kałuszynie
ADRES INWESTYCJI : województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Kałuszyn, miejscowość Kałuszyn

INWESTOR : BURMISTRZ KAŁUSZYNA
ADRES INWESTORA : ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Kowalczyk (telekomunikacyjna)
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa studni kablowych			
1	ZN-97/TP S.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie	szt.		
d.1	A.-040 0301-02	analogia			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	ZN-97/TP S.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2 w gruncie	szt.		
d.1	A.-040 0301-02	analogia			
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3	ZN-97/TP S.	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z prętami, rama ciężka lub lekka	szt.		
d.1	A.-040 0322-03	analogia			
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR 5-01	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni, 4 otwory przy podłożu z betonu	wprowadz.		
d.1	0119-08	analogia	wprowadz.		
		22		22,000	
				RAZEM	22,000
2		Budowa kanału technologicznego KTu1			
5	ZN-97/TP S.	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1xRO+2xRS+2xWMR - analogia	m		
d.2	A.-040 0102-06	analogia			
		505	m	505,000	
				RAZEM	505,000
6	ZN-97/TP S.	Uszczelnienie otworów rurociągu RS	otw.		
d.2	A.-039 0207-06	analogia			
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	ZN-97/TP S.	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	otw.		
d.2	A.-039 0207-06	analogia			
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	ZN-97/TP S.	Uszczelnienie otworów rury RO	otw.		
d.2	A.-039 0207-06	analogia			
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Budowa kanału technologicznego KTp1			
9	ZN-97/TP S.	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2xRO - analogia	m		
d.3	A.-040 0102-02	analogia			
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
10	ZN-97/TP S.	Ręczne wciąganie rur kanału technologicznego 2xRS+2xWMR, otwór wolny, rury w zwojach - analogia	m		
d.3	A.-039 0202-04	analogia			
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000