



— Instalacja ciepłej wody  
— Instalacja zimnej wody  
— Rury wody zimnej należy zabezpieczyć pianą, rury wody ciepłej zabezpieczyć otuliną termiczną.  
 Przewody wody zimnej – 18PN, wody ciepłej 20PN.

Lp	POMIESZCZENIE	POMIĘRZIGNIA	RODZAJ POSADZKI
1.0	PRZEDSIÓNEK	3,30 m <sup>2</sup>	GRS
1.1	KORYTARZ	14,90 m <sup>2</sup>	GRS
1.2	POKOJ BIUROWY	15,60 m <sup>2</sup>	TARKET
1.3	POKOJ BIUROWY	12,80 m <sup>2</sup>	TARKET
1.4	POKOJ BIUROWY	9,80 m <sup>2</sup>	TARKET
1.5	POKOJ BIUROWY	13,10 m <sup>2</sup>	TARKET
1.6	POKOJ SPOCALNY	9,80 m <sup>2</sup>	TARKET
1.6A	LAZIENKA	3,00 m <sup>2</sup>	GRS
1.7	POM.PORZADKOWE	2,20 m <sup>2</sup>	GRS
1.8	LAZIENKA DLA NIEP.	3,40 m <sup>2</sup>	GRS
1.9	KORYTARZ	7,00 m <sup>2</sup>	GRS
1.10	POKOJ BIUROWY	12,50 m <sup>2</sup>	TARKET
1.11	WIATROKAP	4,90 m <sup>2</sup>	GRS
1.12	KOMUNIKACJA	15,80 m <sup>2</sup>	GRS
<b>RAZEM</b>			
		128,10m <sup>2</sup>	
1.13	WIATROKAP	4,10 m <sup>2</sup>	GRS
1.14	KORYTARZ	15,50 m <sup>2</sup>	GRS
1.15	POKOJ BIUROWY	15,40 m <sup>2</sup>	TARKET
1.16	SZAFNIA	6,40 m <sup>2</sup>	GRS
1.17	POM. TECHNICZNE	2,50 m <sup>2</sup>	GRS
1.18	POM.PORZADKOWE	1,90 m <sup>2</sup>	GRS
1.19	LAZIENKA	5,10 m <sup>2</sup>	GRS
1.20	POKOJ BIUROWY	16,40 m <sup>2</sup>	TARKET
1.21	POKOJ BIUROWY	12,40 m <sup>2</sup>	TARKET
<b>RAZEM</b>			
		79,20 m <sup>2</sup>	
<b>OGÓLNE PARTER</b>			
		207,30 m <sup>2</sup>	

<b>OBIEKT:</b> PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PO DAWNEJ APTECE Z LOKALAMI MIESZ-KALNYMI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA			<b>SKALA:</b> 1:50
<b>ADRES:</b> KARSZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 20			<b>DATA:</b> 02.2016r.
<b>INWESTOR:</b> GMINA KARSZYN KARSZYN UL.POCZTOWA 1			
<b>PRZEDMIOT RYSUNKU:</b> RZDUT PARTERU INSTALACJE WODOCIĄGOWE			<b>NR. RYS.</b> 2S
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Marcin Sienicki	<b>NR. DZR:</b> MAZ/0220/RWOS/08	<b>PODPIS:</b>	
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Paweł Rolinski	<b>NR. DZR:</b> GPB.7342/13/98	<b>PODPIS:</b>	