TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ulicy Ppłk Truszkowskiego w miejscowości Kałuszyn
od km 0+000,0 do km 0+215,0

		Powierzchnia		Pow.Średnia			Objętość		Zużycie	Nadmiar obiętość			
Lokalizacja		wykop	nasyp -	wykop	nasyp	Odległość	wykop	nasyp	na miejscu	wykop	nasyp	Suma algebraiczna	
		+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
km	m	m2		m2		mb	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0	0,00	4,17	0,00										
				4,66	0,00	28,50	132,67	0,00	0,00	132,67	0,00	132,67	0,00
0	28,50	5,14	0,00										
				4,64	0,00	41,50	192,56	0,00	0,00	192,56	0,00	325,23	0,00
0	70,00	4,14	0,00										
				3,45	0,00	40,00	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	463,03	0,00
0	110,00	2,75	0,00										
				3,32	0,00	37,00	122,66	0,00	0,00	122,66	0,00	585,68	0,00
0	147,00	3,88	0,00										
				4,49	0,00	32,60	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	732,06	0,00
0	179,60	5,10	0,00										
				5,14	0,00	26,90	138,27	0,00	0,00	138,27	0,00	870,32	0,00
0	206,50	5,18	0,00										
				8,99	0,00	8,50	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	946,74	0,00
0	215,00	12,80	0,00										
Suma strony							946,74	0,00	0,00	946,74	0,00	946,74	0,00
Suma ogółem							946,74	0,00	0,00	946,74	0,00	946,74	0,00
							A	**B**	**C**	**D**	**E**		

A-B	**=**	**D-E**	**=**	**946,74**		
A-D	**=**	**B-E**	**=**	**C**	**=**	**0,00**