TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ulicy 9 Maja w miejscowości Kałuszyn
od km 0+000,00 do km 0+345,00

		Powierzchnia		Pow.Średnia			Objętość		Zużycie	Nadmiar obiętość			
Lokalizacja		wykop	nasyp -	wykop	nasyp	Odległość	wykop	nasyp	na miejscu	wykop	nasyp	Suma algebraiczna	
		+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
km	m	m2		m2		mb	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0	0,00	3,65	0,00										
				4,01	0,00	10,00	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00
0	10,00	4,37	0,00										
				4,27	0,00	31,60	134,77	0,00	0,00	134,77	0,00	174,87	0,00
0	41,60	4,16	0,00										
				4,22	0,00	22,80	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	270,98	0,00
0	64,40	4,27	0,00										
				6,54	0,00	30,00	196,05	0,00	0,00	196,05	0,00	467,03	0,00
0	94,40	8,80	0,00										
				5,74	0,00	34,50	197,86	0,00	0,00	197,86	0,00	664,88	0,00
0	128,90	2,67	0,00										
				2,52	0,00	31,60	79,47	0,00	0,00	79,47	0,00	744,36	0,00
0	160,50	2,36	0,00										
				3,74	0,00	30,50	114,07	0,00	0,00	114,07	0,00	858,43	0,00
0	191,00	5,12	0,00										
				3,68	0,00	47,50	174,56	0,00	0,00	174,56	0,00	1032,99	0,00
0	238,50	2,23	0,00										
				2,78	0,00	14,70	40,87	0,00	0,00	40,87	0,00	1073,86	0,00
0	253,20	3,33	0,00										
				4,23	0,00	24,50	103,64	0,00	0,00	103,64	0,00	1177,49	0,00
0	277,70	5,13	0,00										
				4,86	0,00	26,70	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	1307,25	0,00
0	304,40	4,59	0,00										
				7,46	0,00	40,60	302,67	0,00	0,00	302,67	0,00	1609,93	0,00
0	345,00	10,32	0,00										
Suma strony							1609,93	0,00	0,00	1609,93	0,00	1609,93	0,00
Suma ogółem							1609,93	0,00	0,00	1609,93	0,00	1609,93	0,00
							A	**B**	**C**	**D**	**E**		

A-B	**=**	**D-E**	**=**	**1609,93**		
A-D	**=**	**B-E**	**=**	**C**	**=**	**0,00**