

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

NAZWA INWESTYCJI : Turystyczne zagospodarowanie wokół zbiornika rekreacyjnego  
ADRES INWESTYCJI : Kałuszyn dz.nr. 3023/2, 3023/3  
INWESTOR : Gmina Kałuszyn  
ADRES INWESTORA : ul. Poczтовая 1 05-310 Kałuszyn  
BRANŻA : Budowlana - Totem klubowy na teren stadionu piłkarskiego Victoria

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z. Wielgosz  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
Słownie:

Projektant:

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2013

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Opracowanie nowych elementów zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kaluszynie</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczny wykop jamisty o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 1,60*1,60*1,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,816	
				RAZEM	2,816
2 d.1.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  1,60*1,60*1,10 -1,40*1,40*0,40 -0,8*0,8*0,70  A (suma częściowa) 1,584/0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,816 -0,784 -0,448 ----- 1,584 10,560	
				RAZEM	12,144
3 d.1.1	KNR 2-02 0204-01	Stopa fundamentowa kwadratowa żelbetowa, o obj.do 0.8m3  1,40*1,40*0,40 0,8*0,8*0,70 1/3*3,14*0,4*0,4*1,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,784 0,448 0,184	
				RAZEM	1,416
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 1,40*0,40*4+0,80*0,70*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,480	
				RAZEM	4,480
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nast. warstwa Krotność = 2 1,40*0,40*4+0,80*0,70*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,480	
				RAZEM	4,480
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa (1,40*0,30+0,80*0,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,480	
				RAZEM	1,480
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nast. warstwa Krotność = 2 (1,40*0,30+0,80*0,40)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,480	
				RAZEM	1,480
8 d.1.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane  0,12	t t	0,120	
				RAZEM	0,120
9 d.1.1	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem  1,60*1,60*0,15-0,80*0,80*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,288	
				RAZEM	0,288
10 d.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym  1,60*1,60*0,30-0,80*0,80*0,44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,486	
				RAZEM	0,486
11 d.1.1	KNR 2-21 0602-05	Element słupów drewnianych fi 20 cm. totemu klubowego z okrągłaków osadzonych na fundamencie betonowym, zestawiona ze sobą krzyżowo, miejsce łączenia na zacios, w miejscu przecięcia skrócone oraz od zewnątrz zastosowanie stalowej obręczy.Końce górne wyprofilowane w kształcie zakończonych liter greckich. Wszystko malowane emaliami drewnopodobnymi. 3,14* 0,10*0,10*4,98*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,313	
				RAZEM	0,313
12 d.1.1	NNRNKB 202 0938-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne mozaikowa na gotowym podkładzie na małych powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu - stożek cokołu 3,14* 0,1*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,345	
				RAZEM	0,345
13 d.1.1	KNR 2-23 0307-02 analogia	Montaż elementu logo wykonana z drewna o średnicy zewn. 1,26 m i wewn. 0,94 m co daje szerokość pierścienia 0,32 m. Grubość elementu 10 cm. W polu wewnętrznym umieścić gęstą siatkę perforowaną w kolorze czarnym, która będzie stanowiła tło dla liter przestrzennych umocowanych z obu stron obręczy. Dwie litery V o gr. 5 lub 10 cm. z drewna lub z płyt pleksy nieprzeziernej.Cały element mocowany do słupów za pomocą śrub.Pozostałe elementy logo wg. opisu technicznego.	szt.		

Przedmiar robót

totem klubowy Kaluszyn.KST

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni przy totemie klubowym z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 2,80*2,80-0,80*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,200	
				RAZEM	7,200
15 d.1.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 2,80*4	m m	 11,200	
				RAZEM	11,200

Przedmiar robót