

Mińsk Mazowiecki, dnia 13 września 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz Uchwały Nr 134/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Urząd Miejski Kałuszyn ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn

o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Kałuszyn ul. Martyrologii gm. Kałuszyn

ZEZWALAM

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2251W Kałuszyn - Milew - Falbogi w miejscowości Kałuszyn ul. Martyrologii gm. Kałuszyn wg lokalizacji przedstawionej na mapie stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, lub obiektu uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi właściciel, zgodnie z art. 39 art. 5 ustawy o drogach publicznych - przełożenie urządzenia nastąpi niezwłocznie po wezwaniu przez Zarządcę Drogi.
2. Utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
3. Włączenie do istniejącej sieci wykonać metodą odkrywkową. Powierzchnię wykopu otwartego ograniczyć do niezbędnego minimum. Wykop wygrodzić i oznakować.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi zachować minimalne odległości między istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi;
5. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane ponosi wnioskodawca;
6. **Odtworzenie naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) w tym:**
 - **pobocza** - ułożenie warstwy o gr. min. 15cm z tłucznia kamiennego oraz jej zagęszczenie,
 - **rowów odwadniających** - umocnienie oraz zagęszczenie skarp nasypów wraz z ich wyprofilowaniem, dno rowu oczyścić, zagęścić i zapewnić swobodny przepływ wód powierzchniowych,
 - **pasa zieleni** - wyrównanie i obsianie trawą.
 - **chodnika** - odtworzenie poprzez wymianę gruntu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubości 15cm, odpowiednie jej zagęszczenie i ułożenie kostki na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3,0cm na całej szerokości chodnika. Kostkę pochodzącą z rozbiórki należy odpowiednio wyczyścić, nie dopuszcza się wbudowania w chodniku elementów uszkodzonych, uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.
 - w przypadku naruszenia **pasa jezdni** należy odtworzyć nawierzchnię jezdni jak dla drogi o ruchu kategorii **KR 3**, połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem należy uszczelnić taśmą asfaltową,
 - uprzątnięcie pasa drogowego.
7. **Zarząd Dróg Powiatowych nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sieci wodociągowej wraz z jej wszystkimi elementami przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze. W przypadku jej uszkodzenia wszelkie koszty naprawy ponosi właściciel urządzenia.**

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2021 r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Kałuszyn w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2251W w miejscowości Kałuszyn ul. Martyrologii gm. Kałuszyn.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi przepis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów lub ruchu pieszych, wprowadził zakaz lokalizowania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonożego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W ocenie organu w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej wnioskowanego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą określonych w sentencji decyzji warunków.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Działka nr ew. 1884/1, 1883/1 jest własnością Gminy Kałuszyn, wobec powyższego właściwym organem do udzielenia zgody na dysponowanie ww. działkami na cele budowlane związane z budową sieci wodociągowej jest Burmistrz Kałuszyna.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego:
 - prowadzenia robót w pasie drogowym uzupełniony o projekt organizacji ruchu lub sposób zabezpieczenia robót na czas trwania budowy,
 - umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a



Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 05.10.2021r.

i podlega wykonaniu

Mińsk Mazowiecki, dnia 15.12.2021r.

Kierownik Działu
Utrzymania i Bezpieczeństwa Drog i Mostów
Tomasz Czerwiński

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Powiat miński Miasto 141209_4 Kałuszyn, Obręb 0006 ul. Martyrologii

Działki numer: 1882, 1881/4, 1881/2 Skala : 1: 500

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.3823.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Miński
Wykonawca prac geodezyjnych	Biuro Usług Geodezyjnych Czesław Waldemar Żółkowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji	G.6640.3823.2021.1 z dn. 16-06-2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Czesław Waldemar Żółkowski Nr uprawnień 6472

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem. Wykazane na mapie granice przyjęto wg ewidencji gruntów. Granice i powierzchnie działek mogą ulec zmianie w wyniku postępowania rozgraniczeniowego. Mapę zaktualizowano na dzień 07.06.2021r.

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH

Czesław Waldemar Żółkowski
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Warszawska 111 lok. 2, tel/fax: (25) 758 08 80
NIP 822-107-10-95


GEODETA

Czesław Waldemar Żółkowski
upr. 6472

Powierzam za zgodność z oryginałem niniejszą kopię z kopii mapy do celów projektowych uzyskaną z P.L. DOKŁADY, Miński Powiat, Kałuszyn, Obręb 0006 ul. Martyrologii, Bud. Nr GI. 4224/4/13/8, Specjalność inżynierska: geodezja

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH	
Krzysztof Kruk	
07-100 Węgrów ul. Gdańska 21	
Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w m. Kałuszyn u. Martyrologii - Wórzewsko	
Nazwa rys.: Plan sytuacyjny-rysunkowy	
Projektant: Krzysztof Kruk	Upr. GI. 4224/4/13/81
Opracował: Kruk	
Data: VII.2021	Skala: 1:500
	Nr ps. 2

LEGENDA	
—	proj. sieć wodociągowa PE Ø110-160
—	proj. hydrant p.poz. nadziemny Ø80
—	proj. zasuw wodociągowa
—	trasy osłonowe dwustronne PEHD Ø110
—	punkty trasy określone współrzędnymi
—	wzrost wodociągowy



Załącznik do DECYZJI/POSTANOWIENIA
Nr 2082/13.9.2021r. dnia 13.09.2021r.
Podpis