

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1	km km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników 290	m ² m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 0.5 290	m ² m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5 290	m ² m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 119	m m	119.000	
				RAZEM	119.000
6	analiza indywidualna	Nawierzchnia elastyczna w kolorze niebieskim PANTONE 540 C; RAL 5003 49	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
7	analiza indywidualna	Nawierzchnia elastyczna w kolorze pomarańczowym PANTONE 152 C; RAL 2011 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
8	KNR 2-23 0404-04	Analogia-furtka stalowa z kształowników 1.80 x1.00m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 58	m ³ m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
10	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.021	ha ha	0.021	
				RAZEM	0.021
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Zestaw trzywieżowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż : "Bujak dwuosobowy" 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Sześciian sprawnościowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Huśtawka "ważka" 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Drabinka pozioma 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Drażki do podciągania 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Ławka	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Śmietnik kubelkowy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000