

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1		
2	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	290		
3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 0.5	m ²	290		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5	m ²	290		
5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	119		
6	analiza indywidualna	Nawierzchnia elastyczna w kolorze niebieskim PANTONE 540 C; RAL 5003	m ²	49		
7	analiza indywidualna	Nawierzchnia elastyczna w kolorze pomarańczowym PANTONE 152 C; RAL 2011	m ²	240		
8	KNR 2-23 0404-04	Analogia-furtka stalowa z kształowników 1.80 x1.00m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.	1		
9	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	58		
10	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.021		
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Zestaw trzywieżowy	kpl	1		
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż : "Bujak dwuosobowy"	szt	1		
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Sześcián sprawnościowy	kpl	1		
14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Huśtawka "ważka"	szt	1		
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Drabinka pozioma	szt	1		
16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Drażki do podciągania	szt	1		
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Ławka	szt	3		
18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Śmietnik kubelkowy	szt	2		
19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna	szt	1		