

Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji przetargowej „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda, gm. Kałuszyn”.

1. Poz. Kosztorysowa 49 – brak określenia grubości blacho dachówki oraz koloru
Odp: grubość 0,5 mm, kolor RAL 8019(ciemnobrązowy)
2. J.w. poz. 51, 52, 53,54,55, 56 – brak określenia grubości blachy oraz koloru
Odp: grubość 0,5 mm, kolor RAL 8019(ciemnobrązowy)
3. J.w. poz. 68, 69 – w opisie technicznym wskazano ościeżnice regulowane typu BKT
Odp: należy wycenić ościeżnice metalowe FD-1
4. J.w. poz. 73 – z rysunku wynika że do wymiany jest 5 szt okien 90x90 cm proszę o wyjaśnienie
Odp: do obsadzenia są 3 okna nowe 90x90
5. J.w. poz. 76 – brak montażu parapetów prefabrykowanych przy oknach 90x90 cm, proszę wyjaśnienie
Odp: parapety zamontować przy oknach nowych
6. J.w. poz. 86 – brak cokolików w pomieszczeniach 01, 03, 04, 05, proszę o wyjaśnienie
Odp: doliczyć cokoliki – $10,34 + 12,40 + 6,60 + 8,0 = 37,34$ m
7. Dział 7 Stolarka okienna i drzwiowa – brak montażu drzwi zewnętrznych 0,9*2,05 szt3, proszę o wyjaśnienie
Odp: doliczyć 2szt drzwi zewnętrznych drewnianych o wymiarach 0,90*2,0 oraz drzwi metalowe ocieplone do kotłowni o wymiarach 0,90*2,0 m i 1szt skrzydeł drzwi wewnętrznych płytowych o wymiarach 0,80x2,0 m
8. J.w. – drzwi wejściowe do budynku zgodnie z rysunkiem otwór o szerokości 120 cm, w opisie technicznym i kosztorysie drzwi szerokości zewnętrznej 130 cm, proszę o wyjaśnienie
Odp: na rysunku wymiar 120 cm zaznaczono w świetle ościeżnicy, stąd szerokość skrzydeł w świetle ościeżnicy 120 cm, a otwór szerokości 130 cm
9. Dział 10 „Docieplenie ścian metodą lekką-mokrą w systemie Ceresit VWS” – zgodnie z opisem technicznym brak dodatkowej siatki do wysokości 2,0 m; proszę o wyjaśnienie
Odp: doliczyć 130 m² siatki