



STOPA FUNDAMENTOWA SFM-1


szt.9




Beton **B20** (C16/20)
Stal AIIIIN-RB500W
Otulina 50 mm

Wykaz zbrojenia dla 1 szt.

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				#8	#12
1	12	170	8		13,60
2	12	130	10		13,00
3	12	90	12		10,80
4	8	232	7	16,24	
5	8	188	7	13,16	
Długość ogólna wg średnic [m]				29,4	37,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,395	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				11,6	33,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				44,8	
Masa całkowita [kg]				45	



<div> KONSTPOL</div>		Temat:		PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KAŁUSZYNIE - MAŁE STOISKA ZADASZONE -	
Konstpol Sp. z o.o., 08-110 Siedlce ul. Starowiejska 232/234 tel.25 632 46 23, poczta@konstpol.pl		Inwestor:		GMINA KAŁUSZYN 05-310 KAŁUSZYN, ul. Pocztowa 1	
		Adres obiektu:		KAŁUSZYN, działka nr geod. 2519/1	
Treść rys.:					
STOPA FUNDAMENTOWA SMD-1 - ZBROJENIE					
Projektował:	Nr upr. bud.:	Podpis:	Data:	Branża:	
Tomasz Korytowski	MAZ/0042/POOK/07		03.2012	Konstrukcja	
Sprawił:			Skala:	Faza:	
Henryk Lech	Wa-492/01		1:20	Projekt Budowlany	
Opracował:			Nr rys.:	Revizja:	
			PB-MS-03	0	