

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	4	5	6	7	8
1		UI Różana				
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2085 = 0,21		
2 d.1. 1		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	5		
3 d.1. 1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,34		
4 d.1. 1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	0,34		
Razem dział PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.1. 2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	834,64		
6 d.1. 2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	834,64		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
1.3		JEZDNIA				
7 d.1. 3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1157,54		
8 d.1. 3	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	1157,54		
9 d.1. 3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	145,5		
10 d.1. 3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	168,9		
11 d.1. 3	D 04.04.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67	m ²	1064,5		
12 d.1. 3	D 04.04.01	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1064,5		
13 d.1. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1064,5		
14 d.1. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1064,5		
15 d.1. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1064,5		
16 d.1. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1064,5		
Razem dział JEZDNIA						
1.4		Chodnik				
17 d.1. 4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	269,4		
18 d.1. 4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	162,6		

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	4	5	6	7	8
19 d.1. 4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	256,4		
20 d.1. 4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	256,4		
Razem dział Chodnik						
1.5		Zjazdy bramowe				
21 d.1. 5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	164,2		
22 d.1. 5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 1,5	m ²	164,2		
23 d.1. 5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	188		
24 d.1. 5	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	79,8		
25 d.1. 5	D 04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	129,6		
26 d.1. 5	D 05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	129,6		
Razem dział Zjazdy bramowe						
1.6		Prace wykończeniowe				
27 d.1. 6	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
28 d.1. 6	D-01.03.02	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
Razem dział Prace wykończeniowe						
1.7		Oznakowanie				
29 d.1. 7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8		
30 d.1. 7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	12		
Razem dział Oznakowanie						
Razem dział UI Różana						
2		Ulica Dębowa				
2.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
31 d.2. 1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2575 = 0,26		
32 d.2. 1		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	85		
33 d.2. 1		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	60		
34 d.2. 1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,8		
35 d.2. 1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	4,8		
Razem dział PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
2.2		ROBOTY ZIEMNE				

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	4	5	6	7	8
36 d.2. 2	D 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	1119,26		
37 d.2. 2	D 02.00.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	119,26		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
2.3		JEZDNIA				
38 d.2. 3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1615,9		
39 d.2. 3	D 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	1615,9		
40 d.2. 3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	183,1		
41 d.2. 3	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	183,8		
42 d.2. 3	D 04.04.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,67	m ²	1585,7		
43 d.2. 3	D 04.04.01	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1586,7		
44 d.2. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1586,7		
45 d.2. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1586,7		
46 d.2. 3	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1586,7		
47 d.2. 3	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1586,7		
Razem dział JEZDNIA						
2.4		Chodnik				
48 d.2. 4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	377,4		
49 d.2. 4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	223,3		
50 d.2. 4	D 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	359,5		
51 d.2. 4	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	359,5		
Razem dział Chodnik						
2.5		Zjazdy bramowe				
52 d.2. 5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	141,1		
53 d.2. 5	D 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1,5	m ²	141,1		
54 d.2. 5	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	167		

KOSZTORYS ŚLEPY

Przebudowa ulic: Różanej i Dębowej w m. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	4	5	6	7	8
55 d.2. 5	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	66,1		
56 d.2. 5	D 04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	110,7		
57 d.2. 5	D 05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	110,7		
Razem dział Zjazdy bramowe						
2.6		Oznakowanie				
58 d.2. 6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8		
59 d.2. 6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.	12		
Razem dział Oznakowanie						
2.7		Prace wykończeniowe				
60 d.2. 7	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
61 d.2. 7	D-01.03.02	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
Razem dział Prace wykończeniowe						
Razem dział Ulica Dębowa						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: