

GMINA
KALUSZYN Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.08.2022 r. (Nr 2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kaluszyńie”

Nr referencyjny **PIR.271.6.2022.**

1. W przedmiarze robót sanitarnych nie ma przejść p.poż. Czy cały budynek jest jedną strefą ppoż.?

Ad.1. Przepusty instalacyjne p.poż

- wod.-kan -4szt.

- c.o. – 3 szt.

2. Proszę o potwierdzenie, że na instalacji p.poż DN40 należy zamontować zawór BA DN25? Ad.2. Tak
3. Brak w przedmiarze robót izolacji na piony kanalizacyjne. W opisie projektu jest zapis, że piony kanalizacyjne trzeba zaizolować wełną mineralną w celu wygłuszenia i zabudować. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac.

Ad.3. Obudowa z płyt GK z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm

- parter $(0,30+0,30) \times 3,11 \times 3 = 5,60 \text{ m}^2$

- piętro $(0,30+0,30) \times 3,08 = 5,54 \text{ m}^2$

- wełna mineralna $5,60+5,54 = 11,14 \text{ m}^2$

4. W zamieszczonej dokumentacji brak projektu kanalizacji deszczowej oraz przedmiaru robót obejmujący ten zakres prac. Proszę o uzupełnienie obydwu elementów.

Ad.4.Zamieszczone na BIP „Odwodnienie dr.p.poż” w dniu 01.082022 r. i „przedmiar odwodn .dr.pożarowej” w dniu 10.08.2022 r.

5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie bruzd i zamurowania dla prowadzenia przewodów instalacji wody i kanalizacji.

Ad.5. Rury będą układane w posadzce, a do przyborów sanitarnych w bruzdach

6. Zaprojektowano pompę na instalacji c.o. Brak jej w przedmiarach oraz zaworu zwrotnego, filtra, termometrów, manometrów oraz systemu sterowania pompą

ANIMO

(instalacją c.o.). Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót oraz opisu sterowania instalacją c.o.


Ad.6. Montaż pompy na instalacji c.o., zawór zwrotny, filtr, termometr, manometr.

7. Brak w przedmiarze odpowietrzników na instalacji c.o. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad.7. Zaprojektowane grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki automatyczne

8. W rysunkowej części dokumentacji instalacja wody ma być zaizolowana pianką PE natomiast w części opisowej i przedmiarze robót jest peszel. Który z powyższych elementów należy przyjąć do wyceny?

Ad.8. Przyjąć jak w opisie i przedmiarze


BURMISTRZ
Arkadiusz Czyżewski