

Kałuszyn, 2023.08.24

**Odpowiedzi na zapytania z dnia 18.08.2023 r. (3)**

Dotyczy realizacji zamówienia publicznego: „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kałuszynie**”

Nr postępowania : PIR.271.8.2023.

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ

Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót o wskazane niżej elementy.

1. Czy przy centralach wentylacyjnych nie projektuje się pomp, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających, spustowych, odpowietrzających, termometrów, manometrów dla małego obiegu? Nie ma tego typu elementów w projekcie i przedmiarach.

Ad1. Całość instalacji c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej zaprojektowana jest w węźle cieplnym c.o i c.t. Przedmiary są zawarte Instalacji c.t dla wentylacji.

2. Czy instalacja c.t. nie powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem skoro centrale zlokalizowane są na nieogrzewanym poddaszu?

Ad.2. Centrala jest zaprojektowana na piętrze które jest ocieplone.

3. Czy jest projekt automatyki węzła?

Ad.3. Automatyka węzła jest zawarta na rys. nr 4 schemat technologiczny węzła cieplnego

4. Czy przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej nie powinny się w przedmiarze znaleźć pozycje związane z demontażem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni?

Ad.4. Należy je uwzględnić w wycenie.

5. Brak w przedmiarach ręcznych wykopów, obsypki i zasypanie dla kanalizacji podposadzkowej. W istniejącej części budynku brak również rozkucia istniejącej posadzki dla nowych instalacji.

Ad.5. Wymienione roboty są uwzględnione w przedmiarach budowlanych ponieważ jest całkowity remont posadzek w miejscach wykonania instalacji.

6. Brak w przedmiarach zaworów grzejnikowych i głowic.

Ad.6. Zawory grzejnikowe i głowice proszę doliczyć przy wycenie grzejników.

7. Brak w przedmiarach wykucia bruzd i otworów do instalacji c.o., c.t. i wod-kan.  
Ad.7. jak w Ad.5
8. Brak w przedmiarach naczyń wzbiorniczych przy instalacji c.o. i c.t..  
Ad.8i Ad.9. Schemat technologiczny węzła cieplnego na rys. nr 4. Nie uwzględnione w przedmiarach. Wycenia wykonawca.
9. Brak w przedmiarach sprzęgła hydraulicznego i odmulacza przy instalacji c.o.  
Ad.8i Ad.9. Schemat technologiczny węzła cieplnego na rys. nr 4. Nie uwzględnione w przedmiarach. Wycenia wykonawca.
10. Brak w przedmiarach zaworów 3 drogowych przy instalacji c.o. i c.t.  
Ad.10. Zawory 3 drogowe ujęte są w przedmiarach c.o. pod pozycją zawory.
11. Brak w przedmiarach ciepłomierza, manometrów, termometrów na wejściu sieci c.o. Ad.11. Doliczyć do wyceny węzła cieplnego.
12. Brak w przedmiarach zaworów do przyborów wod-kan i podgrzewaczy.  
Ad. 12. Doliczyć do pozycji baterie umywalkowe i urządzenie do podgrzewaczy.

  
**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Czyżewski