


PRZEKRÓJ A-A

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
TYPU L 80 X 50 X 49

TRAWA SYNTETYCZNA 15 mm
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 0-16 mm 5 cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 16-31,5 mm 15 cm
PIASEK 10 cm / PIASEK 20 cm
GRUNT RODZIMY

- Trawa syntetyczna
- skład chemiczny włókna: polipropylen
 - wysokość włókien 15 mm.
 - ciężar włókna min. 6600 Dtex
 - gęstość trawy min. 39 900 włókien / m²
 - waga wypełnienia (piasek) 16/18 kg/m²



WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium, dotyczący oferowanej nawierzchni,
2. Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 155330-1:2008 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni , lub dokument równoważny.
3. Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta
4. Atest PZH dla nawierzchni.
5. Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na obiekt w Katuszynie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

Kort tenisowy

Nazwa obiektu / Branża

Investor **GMINA KAŁUSZYN**
05-310 KAŁUSZYN UL. POCZTOWA 1

Adres Inwestycji
KAŁUSZYN ul. Poczтова
działka numer 2796/1

Projektant/Podpis
mgr inż. Elżbieta Stasiewicz
upr.nr 104/84
nr ewid. MAZ/BO/1693/02

Temat rysunku
Przekrój A-A

Skala
1 : 10

Data
Kwiecień 2009

Numer
4