

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa inwestycji: Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie
Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki edukacji ekologicznej przy zbiorniku
rekreacyjnym w Kałuszynie

Adres inwestycji: Kałuszyn ul. 1-go Maja (działki nr ewid. 3017, 3021/1, 3021/3, 3022, 3023/2, 3023/3)

Inwestor: Gmina Kałuszyn

Adres Inwestora: ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn

Branża: elektroenergetyczna

Kalkulacje sporządził: Jerzy Gałązka

Data opracowania: 14.02.2012r.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia:

PROJEKTOWANE URZĄDZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Jerzy Gałązka
opracował upr. BP 4224/107/82/82

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 1588	m m	1588.000	
				RAZEM	1588.000
2	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1588	m m	1588.000	
				RAZEM	1588.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 75 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2+2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 1588	m m	1588.000	
				RAZEM	1588.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YKXS 5x10mm2 w rowach kablowych ręcznie 1576	m m	1576.000	
				RAZEM	1576.000
9	KNNR 5 0714-02	Układanie kabli YKXS 5x10mm2 w słupach 180	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YKXS 5x10mm2 w rurach 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SP-3W 29	szt. szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - COSMO ALFA S 70W 29	szt. szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy 29	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 30	odc. odc.	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	wycena własna	Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja), zajęcie terenu, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyj- nego zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000