

SP 2

PANELE PODŁOGOWE 260x520


Warstwowy panel podłogowy, wewnątrz pomieszczeń (drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,20 - płyta OSB4, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 25 N/mm²

0,002 - folia paroizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)

15,00 - wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m²K, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcją drewnianą o wym. 5x15 cm

0,01 - blacha stalowa ocynkowana



SP2	STANDARD 2+ WARIANT "L"
ILOŚĆ ELEMENTÓW	2

INWESTOR: Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn tel. 025 757 66 18 tel/fax. 025 757 60 26	INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK2012" ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn	DATA: 07.2008 SKALA: 1:50
PRACOWNIA: BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówkę tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronzisz.com	PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH PANELE PODŁOGOWE 260x520 BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	REWIZJA: - NUMER RYSUNKU: KAU:PAB:14