

ST 1

PANELE STROPOWO DACHOWE 255x520

Warstwowy panel stropowo - dachowy, drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania spadku 2%


Element z dwoma elementami attykowymi o wymiarach 10x15 cm

1,80- płyta OSB 3 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²


10,00- wełna mineralna (λ0,035 W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)

1,20- płyta OSB 3 , wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²



RZUT skala 1:50



PRZEKRÓJ skala 1:50

ST1	STANDARD 2+ WARIANT "L"
ILOŚĆ ELEMENTÓW	1

INWESTOR: Urząd Miejski w Kałuszyńie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn tel. 025 757 66 18 tel/fax. 025 757 60 26	INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK2012" ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn	DATA: 07.2008 SKALA: 1:50
PRACOWNIA: BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówkę tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronzisz.com	PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH PANELE STROPOWO - DACHOWE 255x520 BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	REWIZJA: - NUMER RYSUNKU: KAU:PAB:29