


SZ 2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / PANEL


Warstwowy panel ścienny, drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm

Warstwowy panel ścienny, drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm **7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) - deski sosnowe**, zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej
3,00 - przestrzeń wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m2K, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)
1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2



WIDOK PANEL SCIENNY skala 1:50

WIDOK SCIANA skala 1:50



RZUT skala 1:50

SZ 2	STANDARD 2+ WARIANT "L"
ILOŚĆ ELEMENTÓW	8

INWESTOR: Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn tel. 025 757 66 18 tel/fax. 025 757 60 26	INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOJSKO - ORLIK2012" ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn	DATA: 07.2008 SKALA: 1:50
PRACOWNIA: BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronzisz.com	PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / PANEL BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	REWIZJA: - NUMER RYSUNKU: KAU:PAB:18