

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi  
Graczyn Duży i Zimnowoda gm. Kałuszyn  
ADRES INWESTYCJI : Graczyn Duży i Zimnowoda  
INWESTOR : Gmina Kałuszyn  
ADRES INWESTORA : ul Poczтовая 1  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Zbigniew Zbieeć  
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2014 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gracyn Duży i Zimnowoda gm. Kałuszyn

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.29	km km	 1.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.290</b>
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
2 d.2	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu 4,6x1290 = 5934,0 4.6*1290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5934.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5934.000</b>
3 d.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4,6x1290 = 5934,0 4.6*1290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5934.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5934.000</b>
4 d.2	D 05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m <sup>2</sup> poz.2*0.075	t t	 445.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>445.050</b>
5 d.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4,5x1290 = 5805,0 4.5*1290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5805.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5805.000</b>
6 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5805.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5805.000</b>
7 d.2		Uzupełnienie poboczy - górna warstwa z kruszyw naturalnych gr. 7 cm 1290.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1290.000</b>
<b>3</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
8 d.3	D 03.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni w rowach przydrożnych. 0.5	ha ha	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
9 d.3	D 03.02.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 300.00	m m	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
10 d.4	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11 d.4	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>