
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie drogi pożarowej
ADRES INWESTYCJI : 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 2 (działka nr ewidencyjny: 2792/7; 2795/2; 2792/5; 2796/1
INWESTOR : Gmina Kałuszyn
ADRES INWESTORA : 05-310 Kałuszyn; ul. Pocztowa 1
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mężyński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY W OPARCIU O PROJEKT PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odwodnienie drogi pożarowej					
1	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0215-02	2.00*0.80*7.00	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
2	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01	0.80*7.00	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
3	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	0408-03	7.000	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	2.00*0.80*7.00	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	2.00*0.80*7.00	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
6	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.		
d.1	0706-02	1.000	odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-18	Dostawa, montaż i wbudowanie separatora koalescyjnego z by-passem, zintegrowany z osadnikiem - do zabudowy podziemnej (zbiornik betonowy/żelbetowy) - pojemność 600 litrów, przepływ 3l/s,	stud.		
d.1	0613-05	wycena indywidualna	stud.	1.000	
		1.000		RAZEM	1.000
8	KNR 2-18	Dostawa, montaż i wbudowanie zbiornika betonowego na wody opadowe o pojemności 10,0 m ³	stud.		
d.1	0613-05	wycena indywidualna	stud.	1.000	
		1.000		RAZEM	1.000
9	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia A15	m		
d.1	0109-01	wycena indywidualna	m	38.000	
		38.000		RAZEM	38.000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>RAZEM</i>
	<i>Kosztorys</i>				<i>0.00</i>

Słownie: zero i 00/100 zł