

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 220630W
CHROŚCICE – WÓŁKA KAŁUSKA W GMINIE KAŁUSZYN
NA DŁUG. 500 M**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek
1.	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych Km. 0+000 do km 0+500	km	0,5
2.	Regulacja zasuw wodociagowych	szt.	15
3.	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 500m x 4,30 m	m ²	2150,00
4.	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej / warstwa wiążąca / o gr. 3 cm i wym. 500m x 4,10 m	m ²	2050,00
5.	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej / warstwa ścierna / o gr. 4 cm i wym. 500 m x 4,00 m	m ²	2000,00
6.	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego obustronne 500 m x 0,30 m	m ²	300