

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**droga gminna nr 220635W od km 0+000,0 do km 0+804,0**

Lokalizacja		Powierzchnia		Pow,Średnia		Odległość	Objętość		Zużycie	Nadmiar objętość		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp	na miejscu	wykop	nasyp		
		+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
km	m	m2		m2		mb	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0	0,00	1,81	0,14										
0	10,10	1,41	0,17	1,61	0,16	10,10	16,26	1,57	1,57	14,70	0,00	14,70	0,00
0	58,40	0,19	0,46	0,80	0,32	48,30	38,64	15,21	15,21	23,43	0,00	38,12	0,00
0	116,30	0,17	0,55	0,18	0,51	57,90	10,42	29,24	10,42	0,00	18,82	19,30	0,00
0	153,90	0,05	0,34	0,11	0,45	37,60	4,14	16,73	4,14	0,00	12,60	6,71	0,00
0	194,40	0,35	0,75	0,20	0,55	40,50	8,10	22,07	8,10	0,00	13,97	0,00	7,27
0	238,50	0,28	0,58	0,32	0,67	44,10	13,89	29,33	13,89	0,00	15,44	0,00	22,70
0	259,50	0,51	0,24	0,40	0,41	21,00	8,30	8,61	8,30	0,00	0,32	0,00	23,02
0	301,00	0,73	0,20	0,62	0,22	41,50	25,73	9,13	9,13	16,60	0,00	0,00	6,42
0	348,90	0,40	0,57	0,57	0,39	47,90	27,06	18,44	18,44	8,62	0,00	2,21	0,00
0	393,30	0,48	0,47	0,44	0,52	44,40	19,54	23,09	19,54	0,00	3,55	0,00	1,35
0	430,00	0,54	0,25	0,51	0,36	36,70	18,72	13,21	13,21	5,51	0,00	4,16	0,00
0	454,60	0,91	0,56	0,73	0,41	24,60	17,84	9,96	9,96	7,87	0,00	12,03	0,00
0	521,70	0,18	0,15	0,55	0,36	67,10	36,57	23,82	23,82	12,75	0,00	24,78	0,00
0	593,10	0,28	0,16	0,23	0,16	71,40	16,42	11,07	11,07	5,36	0,00	30,14	0,00
0	639,40	0,32	0,12	0,30	0,14	46,30	13,89	6,48	6,48	7,41	0,00	37,54	0,00
0	700,00	0,36	0,27	0,34	0,20	60,60	20,60	11,82	11,82	8,79	0,00	46,33	0,00
0	739,80	0,27	0,37	0,32	0,32	39,80	12,54	12,74	12,54	0,00	0,20	46,13	0,00
0	772,20	0,27	0,40	0,27	0,39	32,40	8,75	12,47	8,75	0,00	3,73	42,41	0,00
	Suma strony						317,40	274,99	206,38	111,02	68,61	42,41	0,00
	Suma ogółem						317,40	274,99	206,38	111,02	68,61	42,41	0,00

[illegible]

## Sprawdzenie