

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

droga gminna nr 220614W od km 0+000,0 do km 1+442,0

Lokalizacja		Powierzchnia		Pow,Średnia			Objętość		Zużycie	Nadmiar objętość			
		wykop	nasyp	wykop	nasyp	Odległość	wykop	nasyp	na miejscu	wykop	nasyp	Suma algebraiczna	
		+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
km	m	m2		m2		mb	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0	0,00	3,50	0,00										
0	29,50	0,19	0,30	1,85	0,15	29,50	54,43	4,43	4,43	50,00	0,00	50,00	0,00
0	43,10	0,52	0,55	0,36	0,43	13,60	4,83	5,78	4,83	0,00	0,95	49,05	0,00
0	83,90	0,19	0,58	0,36	0,57	40,80	14,48	23,05	14,48	0,00	8,57	40,48	0,00
0	138,10	0,68	0,19	0,44	0,39	54,20	23,58	20,87	20,87	2,71	0,00	43,19	0,00
0	211,00	0,63	0,22	0,66	0,21	72,90	47,75	14,94	14,94	32,81	0,00	76,00	0,00
0	253,30	1,43	0,80	1,03	0,51	42,30	43,57	21,57	21,57	22,00	0,00	97,99	0,00
0	287,40	0,52	0,23	0,98	0,52	34,10	33,25	17,56	17,56	15,69	0,00	113,68	0,00
0	337,40	0,69	0,21	0,61	0,22	50,00	30,25	11,00	11,00	19,25	0,00	132,93	0,00
0	363,20	0,22	0,59	0,46	0,40	25,80	11,74	10,32	10,32	1,42	0,00	134,35	0,00
0	393,50	0,90	0,00	0,56	0,30	30,30	16,97	8,94	8,94	8,03	0,00	142,38	0,00
0	431,40	0,23	0,42	0,57	0,21	37,90	21,41	7,96	7,96	13,45	0,00	155,83	0,00
0	460,70	0,20	0,27	0,22	0,35	29,30	6,30	10,11	6,30	0,00	3,81	152,02	0,00
0	502,20	0,29	0,09	0,25	0,18	41,50	10,17	7,47	7,47	2,70	0,00	154,72	0,00
0	533,00	1,07	0,13	0,68	0,11	30,80	20,94	3,39	3,39	17,56	0,00	172,28	0,00
0	560,30	0,12	0,19	0,60	0,16	27,30	16,24	4,37	4,37	11,88	0,00	184,15	0,00
0	604,30	0,06	0,09	0,09	0,14	44,00	3,96	6,16	3,96	0,00	2,20	181,95	0,00
0	652,20	0,25	0,89	0,16	0,49	47,90	7,42	23,47	7,42	0,00	16,05	165,91	0,00
0	704,00	0,20	0,34	0,23	0,62	51,80	11,66	31,86	11,66	0,00	20,20	145,70	0,00
	Suma strony						378,95	233,24	181,47	197,48	51,78	145,70	0,00
	Suma ogółem						378,95	233,24	181,47	197,48	51,78	145,70	0,00

Lokalizacja		Powierzchnia		Pow, Średnia		Odległość	Objętość		Zużycie	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp	na miejscu	wykop	nasyp		
		+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
km	m	m2		m2		mb	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0	704,00	0,20	0,34										
				0,75	0,42	27,80	20,71	11,68	11,68	9,03	0,00	154,74	0,00
0	731,80	1,29	0,50										
				1,59	0,25	55,20	87,49	13,80	13,80	73,69	0,00	228,43	0,00
0	787,00	1,88	0,00										
				1,05	0,18	39,00	40,95	6,83	6,83	34,13	0,00	262,56	0,00
0	826,00	0,22	0,35										
				0,78	0,32	50,30	39,23	15,84	15,84	23,39	0,00	285,95	0,00
0	876,30	1,34	0,28										
				1,92	0,29	42,50	81,60	12,11	12,11	69,49	0,00	355,43	0,00
0	918,80	2,50	0,29										
				1,41	0,24	56,80	80,09	13,63	13,63	66,46	0,00	421,89	0,00
0	975,60	0,32	0,19										
				0,34	0,21	43,20	14,47	9,07	9,07	5,40	0,00	427,29	0,00
1	18,80	0,35	0,23										
				0,31	0,31	34,60	10,73	10,55	10,55	0,17	0,00	427,46	0,00
1	53,40	0,27	0,38										
				0,21	0,54	38,30	8,04	20,68	8,04	0,00	12,64	414,82	0,00
1	91,70	0,15	0,70										
				0,27	0,46	61,50	16,61	28,29	16,61	0,00	11,69	403,14	0,00
1	153,20	0,39	0,22										
				1,04	0,20	56,10	58,06	11,22	11,22	46,84	0,00	449,98	0,00
1	209,30	1,68	0,18										
				1,08	0,17	47,40	50,96	8,06	8,06	42,90	0,00	492,88	0,00
1	256,70	0,47	0,16										
				0,54	0,17	20,90	11,29	3,55	3,55	7,73	0,00	500,61	0,00
1	277,60	0,61	0,18										
				0,55	0,13	37,80	20,79	4,73	4,73	16,07	0,00	516,68	0,00
1	315,40	0,49	0,07										
				0,38	0,12	33,50	12,73	3,85	3,85	8,88	0,00	525,55	0,00
1	348,90	0,27	0,16										
				0,49	0,33	61,40	29,78	20,26	20,26	9,52	0,00	535,07	0,00
1	410,30	0,70	0,50										
				0,52	0,31	31,70	16,33	9,83	9,83	6,50	0,00	541,57	0,00
1	442,00	0,33	0,12										
Suma strony							599,85	203,98	179,66	420,19	24,32		
Suma ogółem							978,80	437,23	361,13	617,67	76,10	541,57	0,00
							A	B	C	D	E		

Sprawdzenie

A-B	=	541,57	=	D-E	=	541,57
A-D	=	361,13	=	B-E	=	361,13